

Bundesagentur für Arbeit Bochum



Peakleistung Gesamtanlage:	181,12 kW _p
Peakleistung Photovoltaikmodule:	380 W _p
Modulanzahl:	474
Zelltechnologie:	monokristallin
Durchschnittlicher Jahresertrag:	ca. 138.500 kWh
Standort:	Bochum
Installationsart:	Flachdach, Module aufgeständert 15° Neigung, Ost/West Ausrichtung
Inbetriebnahme:	2023
Besonderheit:	Feuerwehrnotabschaltung über Brandmeldekontakt